

Typowanie robót remontowych wraz z przedmiarem

Knurów ul. Jana Sobieskiego 4 – remont dachu

Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	ilość
1	2	3
Pokrycie dachowe		
- wykonanie miejscowych napraw pokrycia (wycięcie papy termozgrzewalnej)	m ²	30,64
- ułożenie papy podkładowej + wierzchniego krycia (w miejscu napraw)	m ²	30,64
- wycięcie i ułożenie papy WK przy okapach, wiatrownicach i attyce	m ²	42,21
- wywóz i utylizacja papy	m ³	2,18
- konserwacja dachu zestawem Hydronylon (lub równoważnym systemem)	m ²	383,76
Obróbki blacharskie – attyka, wiatrownica i okap zewnętrzny		
- demontaż obróbek blacharskich	m ²	30,99
- uzupełnienie ubytków attyki zaprawą cementową	m ²	16,98
- montaż płyty OSB 22	m ²	16,98
- montaż obróbek blacharskich (okap, attyka, wiatrownica, obróbka zamykająca)	m ²	34,08
Remont kominów		
- wykonanie powłoki zestawem Hydronylon (lub równoważnym systemem) na ścianach i czapach kominowych	m ²	10,41
- wykonanie drobnych napraw czap kominowych – uzupełnienia ubytków	m ²	1,15
- podwyższenie i wymiana wywiewek kanalizacyjnych	szt	3,00
- konserwacja nasady wentylacyjnej Hydronylonem (fi 22cm)	szt	1,00
Remont daszków nad wejściami do lokali użytkowych		
- demontaż obróbek blacharskich	m ²	2,25
- ułożenie papy termozgrzewalnej	m ²	3,36
- montaż obróbek blacharskich	m ²	2,25
- konserwacja zestawem Hydronylon (lub równoważnym systemem)	m ²	3,36

LWSM KNURÓW
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Robert Kraciak
upr. budowl. SLK / 0003 / OWOK / 10

Sporządził