

Typowanie robót remontowych wraz z przedmiarem

Knurów ul. Władysława Łokietka 2 – wymiana rur spustowych (3 piony)

Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	ilość
1	2	3
Rusztowanie		
- montaż rusztowania (3 piony)	m ²	316,05
- siatki zabezpieczające rusztowanie	m ²	316,05
- instalacja odgromowa rusztowań	m ²	316,05
Wymiana rur spustowych		
- demontaż rur spustowych fi 150	m	105,35
- montaż rur spustowych ocynkowanych fi 150	m	105,35
- czyszczenie i konserwacja gaigerów	szt	3,00
- wymiana koszów zlewnych stalowych	szt	3,00
- uszczelnienie elewacji po starych mocowaniach	szt	70
- wywóz złomu na składowisko	t	0,1

Dodatkowa wycena – zakres opcjonalny

czyszczenie ciśnieniowe elewacji szczytowej ze zwyzki	m ²	712,95
malowanie na elewacji liter o wysokości 50 cm	szt	19,00
malowanie na elewacji logo LWSM	szt	1,00
montaż budek lęgowych dla jerzyków (budki podwójne) wraz z okuciem daszków z blachy powlekanej	szt	4,00

LWSM KNURÓW
Inspektor Nadzoru Budowlanego
mgr inż. Robert Kraciak
upr. budowl. SLK / 2953 / OWOK / 10

.....
Sporządził