

Typowanie robót remontowych wraz z przedmiarem

Knurów ul. Łokietka 9 – częściowy remont elewacji oraz wymiana rur spustowych (3 piony)

Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	ilość
1	2	3
Rusztowanie		
- montaż rusztowania	m ²	408,82
- siatki zabezpieczające rusztowanie	m ²	408,82
- instalacja odgromowa rusztowań	m ²	408,82
Wymiana rur spustowych		
- demontaż rur spustowych fi 150	m	105,35
- montaż rur spustowych ocynkowanych fi 150	m	105,35
- czyszczenie i konserwacja gaigarów	szt	3,00
- wymiana koszów zlewowych	szt	3,00
- wywóz złomu na składowisko	t	0,1
Prace elewacyjne		
- zmycie oraz usunięcie odspojonych tynków	m ²	217,66
- uzupełnienie ubytków tynku	m ²	108,83
- przygotowanie podłoża- gruntowanie ścian	m ²	217,66
- montaż kątowników z siatką	m ²	71,60
- wtopienie siatki zbrojącej	m ²	217,66
- gruntowanie	m ²	217,66
- ułożenie tynku strukturalnego silikonowego	m ²	217,66
- wywóz gruzu	m ³	2,17
- malowanie liter na elewacji o wysokości 50 cm	szt	19,00
- malowanie na elewacji logo LWSM	szt	1,00
- montaż budek lęgowych dla jerzyków (budki podwójne z okuciem daszków blachą powlekaną)	szt	4,00

Dodatkowa wycena – zakres opcjonalny nr 1

- czyszczenie ciśnieniowe elewacji szczytowej ze zwyżki	m ²	511,94
---	----------------	--------

Dodatkowa wycena – zakres opcjonalny nr 2

- zmycie i oczyszczenie elewacji ze zwyżki	m ²	511,94
- gruntowanie	m ²	470,90
- malowanie tynków strukturalnych farbą elewacyjną (zwyżka)	m ²	441,10
- malowanie tynków strukturalnych farbą elewacyjną (szpalety)	m ²	29,80

LWSM KNURÓW
Inspektor Nadzoru Budowlanego
mgr inż. Robert Kracik
upr. budowl. SLK/2953 / OWOK / 10

Sporządził